

Société de Démo

36 boulevard des allouettes 31320 Castanet Tél.: 05 61 61 61 61

Mail: contact@batifree.com

Devis

N° Devis	Date	Code Client			
DVS011	30/07/2022	MARTIN			

Monsieur Martin Jean-Claude

67, rue du Maréchal Foch 31000 TOULOUSE

Devis Tout corps d'état (BatiChiffrage)

Travaux de rénovation concernant la salle de bain de l'appartement. Sous réserve d'acceptation **dans les 8 jours**, l'entreprise s'engage à réaliser les travaux dans un délai maximum de 1 mois.

N°	Description	U.	Qté	P.V.U.	P.V.T.
1	Carrelage				
1.1	Démolition de carrelage au sol, y compris démolition de la chape, sans récupération des carreaux	m²	20,000	19,10	382,00
1.2	Pose collée de carrelage 20 x 20 compris joints, fourniture et pose des plinthes.	m²	20,000	83,01	1 660,20
	Total Carrelage		1,000	2 042,20	2 042,20
2	Plomberie				
2.1	Tube cuivre recuit gainé PVC Ø 8 x 10 mm encastré dans de la brique	ml	3,000	13,27	39,81
2.2	Tube PVC pression D. extérieur 25 intérieur 19,4	ml	1,800	22,62	40,72
2.3	Aménagement d'une douche comprenant un receveur extra-plat, un mitigeur avec commande au allongée et ajourée, une douchette, un siège de douche, une barre d'appui en T avec support douchette et une paroi mi hauteur pivotante (milieu de gamme)	U	1,000	2 211,17	2 211,17
2.4	Dépose d'un WC au sol, comprenant l'acheminement au véhicule	U	1,000	27,40	27,40
2.5	WC type "suspendu" complet châssis, réservoir, cuvette, mécanisme et abattant	U	1,000	459,34	459,34
	Total Plomberie		1,000	2 778,44	2 778,44
3	Electricité				
3.1	Point lumineux en simple allumage, commande avec témoin lumineux, encastrés dans cloison en briques. Conducteurs sous moulure OptiLine Mini (comprise) (Odace de Schneider)	U	5,000	115,93	579,65
3.2	Prise de courant 2P+T 16 A, en saillie. Conducteurs sous moulure OptiLine Mini (comprise) (Unica de Schneider)	U	4,000	120,16	480,64
3.3	Climatisation réversible inverter T6 de 150 m² habitable pose de 2	U	1,000	16	16 676,52

Code APE: 4329 A SIRET: 912 345 678 TVA Intracommunautaire: FR 59 912 345 678 1/2

N°	Description	U.	Qté	P.V.U.	P.V.T.
	groupes et 4 unité intérieures (murale) Total Electricité		1,000	676,52 17 736,81	17 736,81
4	Menuiserie - Agencement				
4.1	Porte de placard pliante sapin massif 2 panneaux hauteur 242 x 62	U	1,000	290,98	290,98
4.2	cm Aménagement d'étagères	ml	8,000	28,67	229,36
4.3	Escalier droit sapin sans contremarches avec 1 rampe à fuseaux droits Ht. 2.75 m largeur 0,80 m 13 marches chevêtre minimun 2.13 x 0.85 m	U	1,000	625,19	625,19
	Total Menuiserie - Agencement		1,000	1 145,53	1 145,53
5	Peinture				
5.1	Lessivage et rinçage à l'eau froide avant peinture et revêtement	m²	17,000	2,27	38,59
5.2	Couche intermédiaire acrylique en dispersion aqueuse (VELOURS SOUS-COUCHE consommation 0,280 l/m²)	m²	20,000	7,57	151,40
5.3	Impression pigmentée acrylique en dispersion aqueuse (PANTIPRIM consommation 0,125 l/m²)	m²	30,000	5,63	168,90
	Total Peinture		1,000	358,89	358,89

Taux TVA	Base	Montant
Tva à 10 %	24 061,87	2 406,19

Total H.T.	24 061,87 €
TVA	2 406,19 €
Total T.T.C.	26 468,06 €

Conditions de règlement :

30 % à la commande soit 7 940,42 € Solde à la fin des travaux. 18 527,64 €

Bon pour accord **Le Client**

L'Entreprise

Assurance professionnelle: Assurance décennale obligatoire, souscrite auprès de Assurance ProAssurBat, 15 rue de la Paix, 75000 Paris N° TVA intracommunautaire : FR 10 123 456 789, valable en France métropolitaine. C

Code APE: 4329 A SIRET: 912 345 678 TVA Intracommunautaire: FR 59 912 345 678 2/2